



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Orden de Compra

Pago



COLEGIO DE BACHILLERES

No. Poliza: O-43200034

No. Orden: 593

No. Oficio: 28/2023/COIN

Proveedor						Fecha
Nombre: PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES KARDEY			Direccion: ISLAS VIRGENES NUM 199		Telefono:	06-12-2023
Solicitante						Tipo de Compra
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						Compra Directa
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	SubTotal
1	32.65	35101	M2	DEMOLER Y LEVANTAR TODO EL PISO DEL BAÑO DE HOMBRES. INCLUYE LOSETA, FIRME, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (DESCUENTO:\$0.00)	\$367.95	\$12,013.57
1	20.35	35101	M2	DEMOLICIÓN DE AZULEJO Y CUADRAR LAS DIMENSIONES DEL PISO ROTO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, FUERA DE LA OBRA, ACARREROS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (DESCUENTO:\$0.00)	\$194.25	\$3,952.99
1	32.65	35101	M2	FIRME DE CONCRETO FC=100 KG/CM2, CON TAMAÑO MAX DE AGREGADO DE 3/4. INCLUYE FABRICACIÓN, COLOCACION Y NIVELACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (DESCUENTO:\$0.00)	\$362.75	\$11,843.79
1	1.00	35101	Servicio	REPARACIÓN DE DESCARGA SANITARIA EN WC BASE DE PVC SANITARIO DE 3". INCLUYE DESMANTELAR EL EXISTENTE, COLOCAR NUEVO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (DESCUENTO:\$0.00)	\$645.75	\$645.75
1	1.00	35101	Servicio	REPARACIÓN DE FUGA EN TUBERIA DE BAÑO. INCLUYE RETIRO DE TUBO ROTO REPARACIÓN CON COPLES Y TUBO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (DESCUENTO:\$0.00)	\$1,911.50	\$1,911.50
1	1.00	35101	Servicio	REPARACIÓN DE MAMPARAS EN BAÑO. INCLUYE EMPOTRARLAS BIEN, REPARAR LAS FISURAS Y COLOCACIÓN DE LAS LOSETAS DAÑADAS (DESCUENTO:\$0.00)	\$5,651.00	\$5,651.00
1	1.00	35101	Servicio	REPARACIÓN DE MINGITORIOS. INC. DESMANTELAR LOS MINGITORIOS, REPARAR LA TUBERIA O SALIDA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (DESCUENTO:\$0.00)	\$1,439.50	\$1,439.50
1	32.65	35101	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE 33X33 CM ASENTADO CON PEGAZULEJO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (DESCUENTO:\$0.00)	\$646.20	\$21,098.43
1	20.35	35101	M2	suministro y colocación de loseta de 33x33, asentado con pegazulejo. Incluye materiales, mano de obra y herramienta (DESCUENTO:\$0.00)	\$646.30	\$13,152.20
1	4.00	35101	M3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN ÁREA DAÑADA POR LA FUGA DE AGUAS NEGRAS EN EL BAÑO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (DESCUENTO:\$0.00)	\$803.75	\$3,215.00
Clave presupuestal						SubTotal
Destino del Material COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA						\$74,923.73
Observaciones SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL PLANTEL CANCUN TRES DEL COBAQROO.						Cargo por redondeo \$0.02
						IVA \$11,987.80
						Total \$86,911.54

<p>ELABORÓ</p> <p>Licda. VIRIDIANA ELIZABETH ALFONZO GARCIA Auxiliar de la Oficina de Compras</p>	<p>REVISÓ</p>	<p>APROBO</p> <p>C. VICTOR DAMIAN KUMILE CANCHE Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>Mtra. VALERIA JOSEFINA ALCOZER MONSREAL Directora Administrativa</p>
<p>Vo. Bo. I</p> <p>Control Presupuestal</p>	<p>ACEPTO</p> <p>PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES KARDEY</p> <p>Proveedor</p>		<p>Nombre y firma:</p> <p>Cargo:</p> <p>Fecha:</p>



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



Gobierno del Estado de Quintana Roo

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO


Unidad administrativa:	COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA	No. de Entrada:593
Departamento:		
Orden de Compra No.:	593	
Factura:		
Proveedor:	PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES KARDEY(PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES KARDEY)	
Fecha E/S:06-12-2023	Compra Directa	

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	DEMOLER Y LEVANTAR TODO EL PISO DEL BAÑO DE HOMBRES. INCLUYE LOSETA, FIRME, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	32.65	M2	\$367.95	\$13,935.74
2	DEMOLICIÓN DE AZULEJO Y CUADRAR LAS DIMENSIONES DEL PISO ROTO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, FUERA DE LA OBRA, ACARREROS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	20.35	M2	\$194.25	\$4,585.47
3	FIRME DE CONCRETO FC=100 KG/CM2, CON TAMAÑO MAX DE AGREGADO DE 3/4. INCLUYE FABRICACIÓN, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	32.65	M2	\$362.75	\$13,738.79
4	REPARACIÓN DE DESCARGA SANITARIA EN WC BASE DE PVC SANITARIO DE 3". INCLUYE DESMANTELAR EL EXISTENTE, COLOCAR NUEVO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1.0	Servicio	\$645.75	\$749.07
5	REPARACIÓN DE FUGA EN TUBERIA DE BAÑO. INCLUYE RETIRO DE TUBO ROTO REPARACION CON COPLES Y TUBO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1.0	Servicio	\$1,911.50	\$2,217.34
6	REPARACIÓN DE MAMPARAS EN BAÑO. INCLUYE EMPOTRARLAS BIEN, REPARAR LAS FISURAS Y COLOCACIÓN DE LAS LOSETAS DAÑADAS	1.0	Servicio	\$5,651.00	\$6,555.16
7	REPARACIÓN DE MINGITORIOS. INC. DESMANTELAR LOS MINGITORIOS, REPARAR LA TUBERIA O SALIDA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1.0	Servicio	\$1,439.50	\$1,669.82
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE 33X33 CM ASENTADO CON PEGAZULEJO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	32.65	M2	\$646.20	\$24,474.18
9	suministro y colocación de loseta de 33x33, asentado con pegazulejo. Incluye materiales, mano de obra y herramienta	20.35	M2	\$646.30	\$15,256.56
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN ÁREA DAÑADA POR LA FUGA DE AGUAS NEGRAS EN EL BAÑO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	4.0	M3	\$803.75	\$3,729.40

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total


\$86,911.54


C. VICTOR DAMIAN KUMUL CANCHE

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx


Nombre y firma

082017024059

PO-11-IT-01-FT-04